

TOP SYSTEM

Composizione trabattello singolo L. 135 cm.
Single mobile scaffolding composition cm. 135

ISPESL
TESTED
UNI 1004



Kit Richiudibile
Closable Kit
optional!





Misura di base 135x180 cm.
Standard measurement 135x180 cm.

Senza ancoraggio - classe 3 a norma EN1004 del 05.05
Without anchor - class 3 according to rule EN1004 of 05.05
Con ancoraggio - a norma D.P.R. 547
With anchor - according to rule D.P.R. 547

Altezza in metri		2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40	
Codice	Descrizione	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	
F135200	Fiancata h.200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	
F135100	Fiancata h.100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
P180	Parapetto	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
T135	Elem. Terminale	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TR180	Traversa	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10	
D180	Diagonale	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	
R125	Ruota Fissa Ø125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R200	Ruota Reg. Ø200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STAB1	Stabilizzatore	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GR1	Primo gradino	-	-	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Totale costo struttura																				
> Piani di lavoro posti ogni 4 mt.																				
RB180	Piano con botola	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	
R180	Piano senza botola	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	
TF180	Tav. fermap. lunga	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
TF135	Tav. fermap. corta	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
Totale costo piani di lavoro																				
TOTALE COSTO TRABATTELLO																				
Articolo		D24	D34	D44	D54	D64	D74	D84	D94	D1040	D1140	D1240	D1340	D1440	D1540	D1640	D1740	D1840	D1940	
IN USO ESTERNO		SENZA ANCORAGGIO									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT.									
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO		SENZA ANCORAGGIO									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT.									



Misura di base 135x245 cm.
Standard measurement 135x245 cm.

Altezza in metri		2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40	
Codice	Descrizione	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	
F135200	Fiancata h.200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	
F135100	Fiancata h.100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
P245	Parapetto	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
T135	Elem. Terminale	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TR245	Traversa	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10	
D245	Diagonale	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	
R125	Ruota Fissa Ø125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R200	Ruota Reg. Ø200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STAB1	Stabilizzatore	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GR1	Primo gradino	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Totale costo struttura																				
> Piani di lavoro posti ogni 4 mt.																				
RB245	Piano con botola	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	
R245	Piano senza botola	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	
TF245	Tav. fermap. lunga	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
TF135	Tav. fermap. corta	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
Totale costo piani di lavoro																				
TOTALE COSTO TRABATTELLO																				
Articolo		E24	E34	E44	E54	E64	E74	E84	E94	E1040	E1140	E1240	E1340	E1440	E1540	E1640	E1740	E1840	E1940	
IN USO ESTERNO		SENZA ANCORAGGIO									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT.									
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO		SENZA ANCORAGGIO									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT.									



Misura di base 135x300 cm.
Standard measurement 135x300 cm.

IMPORTANTE: Per l'utilizzo senza ancoraggio, in alcune configurazioni, bisogna applicare le zavorre alla base come è indicato nel libretto di uso e manutenzione allegato al trabattello.
IMPORTANT: For internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use ballast as indicated in the mobile scaffolding manual.

Altezza in metri		2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40	
Codice	Descrizione	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	
F135200	Fiancata h.200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	
F135100	Fiancata h.100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
P300	Parapetto	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
T135	Elem. Terminale	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TR300	Traversa	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10	
D300	Diagonale	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	
R125	Ruota Fissa Ø125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R200	Ruota Reg. Ø200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STAB1	Stabilizzatore	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GR1	Primo gradino	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Totale costo struttura																				
> Piani di lavoro posti ogni 4 mt.																				
RB300	Piano con botola	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	
R300	Piano senza botola	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	
TF300	Tav. fermap. lunga	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
TF135	Tav. fermap. corta	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
Totale costo piani di lavoro																				
TOTALE COSTO TRABATTELLO																				
Articolo		F24	F34	F44	F54	F64	F74	F84	F94	F1040	F1140	F1240	F1340	F1440	F1540	F1640	F1740	F1840	F1940	
IN USO ESTERNO		SENZA ANCORAGGIO									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT.									
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO		SENZA ANCORAGGIO									CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT.									